



CITTA' DI MONTALTO UFFUGO
(Provincia di Cosenza)
Servizio Lavori Pubblici



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

(Provincia di Cosenza)

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO - 5 INTERVENTO" - CUP: H84H22000820006
PNRR M2C4I.2.2

Tipologia elaborato :

TAV

Numero elaborato :

09

Titolo elaborato :

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Scala:

Data:

LUGLIO 2023

IL PROGETTISTA E D.L.
Ing. Ulisse Smeriglio



COMMITTENTE
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

COLLABORATORE
Ing. Giuseppe Patella

		01	EMISSIONE PER APPROVAZIONE			
Rif. Dis.	Data	Rev	DESCRIZIONE	Disegnato	Verificato	Approvato:
			Nome file:	Data:		

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dr. Geom. Sergio D'Amico



L'IMPRESA

Comune di Montalto Uffugo
Provincia di Cosenza

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di: "Efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica sul territorio - 5 intervento" - PNRR M2C4I2.2
CUP: H84H22000820006

COMMITTENTE: Comune di Montalto Uffugo (CS) - Servizio LL.PP.

Montalto Uffugo (CS), 20/07/2023

IL TECNICO
Ing. Ulisse Smeriglio

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 N.P.01 19/07/2023	Fornitura e posa in opera di Armatura stradale con tecnologia a LED AN-LIGHT SRL - Codice 9020.504 - Italia Mini LED 50W 4000K o equivalente. Dimensioni 110x249x539, peso 4,00 Kg. ... e stradali devono essere equipaggiate con il sistema CLO "Constant light output" per mantenimento del flusso integrato. - VIA PASSIFLORA - VIA OLIVELLA - VIA DEGLI ULIVI - VIA S.LUCA - VIA P. TOGLIATTI - VIA E. EINAUDI - VIA PALERMO - VIA GAGLIOPO					3,00 6,00 6,00 8,00 4,00 3,00 20,00		
	SOMMANO cadauno					50,00	445,27	22'263,50
2 N.P.01 a 19/07/2023	Fornitura e posa in opera di Armatura stradale con tecnologia a LED AN-LIGHT SRL - Codice 9020.504. SW - Italia Mini LED 50W 4000K o equivalente. Dimensioni 110x249x539, peso 4,00 ... e stradali devono essere equipaggiate con il sistema CLO "Constant light output" per mantenimento del flusso integrato. - VIA COMMICELLE - VIA MARIMONTI					16,00 14,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	450,84	13'525,20
3 N.P.02 19/07/2023	Fornitura e posa in opera di Armatura stradale con tecnologia a LED AN-LIGHT SRL - Codice 9020.754.SP - Italia Mini LED 75W 4000K o equivalente. Dimensioni 110x249x539, peso 4,00 ... e stradali devono essere equipaggiate con il sistema CLO "Constant light output" per mantenimento del flusso integrato. - PARCHEGGIO CIMITERO					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	490,17	980,34
4 N.P.03 19/07/2023	Fornitura e posa in opera di Armatura stradale con tecnologia a LED AN-LIGHT SRL - Codice 9020.503 - Italia Mini LED 50W 3000K o equivalente. Dimensioni 110x249x539, peso 4,00 Kg. ... e stradali devono essere equipaggiate con il sistema CLO "Constant light output" per mantenimento del flusso integrato. - VIA DEL LAGO - VIA G. D'ANNUNZIO - VIA CAMERE SOPRANE - VIA CAMERE SOTTANE - VIA PALMIERI- VIA ARIELLA-VIA SAN FRANCESCO - VIA MONACO - VIA TIMPARELLO - VIA DEL VIVAIO - VIA CONTE - VIA COMMICELLE (DOPPIO)					5,00 6,00 3,00 6,00 6,00 9,00 29,00 5,00 4,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					74,00	445,27	32'949,98
5 N.P.03 a 19/07/2023	Fornitura e posa in opera di Armatura stradale con tecnologia a LED AN-LIGHT SRL - Codice 9020.503.SW - Italia Mini LED 50W 3000K o equivalente. Dimensioni 110x249x539, peso 4,00 ... e stradali devono essere equipaggiate con il sistema CLO "Constant light output" per mantenimento del flusso integrato. - VIA SPUNITURI - VIA CALDOPIANO - VIA BERARDA					10,00 18,00 9,00		
	A R I P O R T A R E					37,00		69'719,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					37,00		69'719,02
	SOMMANO cadauno					37,00	450,84	16'681,08
6 N.P.04 19/07/2023	Fornitura e posa in opera di Armatura stradale con tecnologia a LED AN-LIGHT SRL - Codice 9020.353 - Italia Mini LED 35W 3000K o equivalente. Dimensioni 110x249x539, peso 4,00 Kg. ... e stradali devono essere equipaggiate con il sistema CLO "Constant light output" per mantenimento del flusso integrato. - VIA CAMERE SOPRANE (lampade a bolla) - VIA CARLESCI - VIA S.AGOSTINO - VIA TIMPARELLO					2,00 10,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	417,19	6'257,85
7 N.P.05 19/07/2023	Smontaggio di apparecchio illuminante su palo esistente e consegna presso il deposito della stazione appaltante, compreso le regolazioni e gli adattamenti da apportare al palo e/o ... di ogni altro accessorio e/dispositivo per rendere l'opera prefettamente funzionante e conforme alla regola dell'arte.					192,00		
	SOMMANO cadauno					192,00	26,93	5'170,56
8 N.P.06 19/07/2023	Smontaggio di apparecchio illuminante e/o braccio esistente e trasporto a discarica, compreso le regolazioni e gli adattamenti da apportare al palo e/o al braccio esistente per osp ... o di ogni altro accessorio e/ dispositivo per rendere l'operaprefettamente funzionante e conforme alla regola dell'arte. - VIA CAMERE SOPRANE - VIA BERARDA - VIA CARLESCI - VIA S. AGOSTINO - VIA ARIELLA - VIA PALMIERI - VIA MARIMONTI - VIA CALDOPIANO (incrocio via camere sottane)					4,00 1,00 2,00 5,00 2,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	35,00	560,00
9 N.P.07 19/07/2023	Fornitura e posa in opera di Sbraccio semplice di diametro mm 60 per installazione a parete, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza bracci ... 0. Compreso la rimozione dello sbraccio esistente e il trasporto a discarica. Restano esclusi i compensi alle discariche Vedi voce n° 8 [cadauno 16.00]					16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	107,47	1'719,52
10 B.25.004.19 19/07/2023	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratt ... D.L. per la contabilizzazione. cer 16 02 16 - componenti rimossi da apparecchiature elettriche o elettroniche fuori uso Vedi voce n° 8 [cadauno 16.00]					0,100 1,60		
	SOMMANO q					1,60	19,48	31,17
11 B.25.004 .17 19/07/2023	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratt ... compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 04 05 - ferro e acciaio Vedi voce n° 8 [cadauno 16.00]					0,500 8,00		
	SOMMANO q					8,00	7,33	58,64
12	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di							
	A R I P O R T A R E							100'197,84

