

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

Prov. di Cosenza



INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO
ALLA LOCALITÀ CALDOPIANO MEDIANTE RIPRISTINO DELLA STRUTTURA STRADALE DI
CONTENIMENTO INTERESSATA DA DISSESTO
CUP: H84H20000700001– CIG: 86936345BA

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

COMMITTENTE : AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTALTO UFFUGO

**COMPUTO METRICO SICUREZZA
COMPUTO METRICO COVID 2019**

TAV. 24

Il R.U.P.
Ing. Massimiliano Costanzo

Il Progettista
Ing. Giovanni Motta

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

pag. 1

COMPUTO METRICO SICUREZZA

OGGETTO:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO ALLA LOCALITÀ CALDOPIANO MEDIANTE RIPRISTINO DELLA STRUTTURA STRADALE DI CONTENIMENTO INTERESSATA DA DISSESTO

COMMITTENTE:

Data, 06/12/2021

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 21CL.PR.S.0 0140.010.a	BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di ... di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi). - dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm					6,00		
	SOMMANO cad/30gg					6,00	78,26	469,56
2 21CL.PR.S.0 0140.040.a	BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari componibili. compreso allacciamenti alle reti di servizi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	620,90	620,90
3 21CL.PR.S.0 0150.030.a	SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti in legno o in ferro zincato infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata al mq e per tutta la durata dei lavori- montaggio e smontaggio della struttura							
	RECINZIONE STRADALE	1,00	70,00		2,000	140,00		
	SOMMANO mq					140,00	13,36	1'870,40
4 21CL.PR.S.0 0410.010.a	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 350 x 350 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	13,96	27,92
5 21CL.PR.S.0 0410.020.a	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 115 x 160 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	4,36	8,72
6 21CL.PR.S.0 0410.030.a	Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 270 x 330 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	15,27	30,54
7 21CL.PR.S.0 0420.070.a	Tabella lavori, fondo giallo dimensioni 200 x 150 cm, rifrangenza classe 1 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. I ... i universali saldati sul retro; costo di utilizzo del segnale per un mese: dimensioni 200 x 150 cm, rifrangenza classe 1					1,00		
	SOMMANO cad/30gg					1,00	21,03	21,03
8 21CL.PR.S.0 0420.300.a	Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate: costo di utilizzo del materiale per un mese Canallizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cant ... circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua: costo di utilizzo del materiale per un mese	6,00	70,00			420,00		
	SOMMANO m/30gg					420,00	1,76	739,20
9 21CL.PR.S.0 0420.300.b	Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione Canallizzazione del traffico e/o separazione ... to in opera, riempimento con							
	A R I P O R T A R E							3'788,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'788,27
	acqua o sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e successiva rimozione barriere new jersey		70,00			70,00		
	SOMMANO m					70,00	11,11	777,70
10 21CL.PR.S.0 0420.230.a	Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi ... a valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori): costo di utilizzo del sistema per un mese					6,00		
	SOMMANO cad/30gg					6,00	44,52	267,12
11 21CL.PR.S.0 0420.230.b	Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori posizionamento in opera e successiva rimozione Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, ... utazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori): posizionamento in opera e successiva rimozione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	45,84	45,84
12 21CL.PR.S.0 0930.020.a	CARTELLONISTICA INFORMATIVA CARTELLONISTICA COVID CM 25X35 Fornitura, montaggio e smontaggio di cartellonistica di avvertimento e indicazioni procedure Covid-19 realizzata in PVC. Compresa di fornitura e messa in opera: dim. 25X35					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	16,58	33,16
13 21CL.PR.S.0 0930.010.a	FORMAZIONE COSTI PER INFORMAZIONE DIRETTA DELLE MAESTRANZE Informazione diretta delle maestranze svolta in rispetto delle indicazioni del protocollo di sicurezza e esplicativa del ... esso e della cartellonistica di cantiere. Ogni sei mesi o frazione per ciascun addetto stabilmente impiegato in cantiere PUNTI PROTOCOLLO MIT - 1.INFORMAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad/180 gg					5,00	20,70	103,50
14 21CL.PR.S.0 0930.010.b	FORMAZIONE COSTI PER FORMAZIONE DIRETTA DELLE MAESTRANZE Formazione diretta delle maestranze presso il cantiere o ente competente , per ciascun addetto (compresa la casistica dello ... ta' di equipararli e smaltirli come RSU). Ogni sei mesi o frazione per ciascun addetto stabilmente impiegato in cantiere PUNTI PROTOCOLLO MIT-1.INFORMAZIONE - per 4 persone					5,00		
	SOMMANO cad/180 gg					5,00	36,80	184,00
15 21CL.PR.S.0 0910.010.h	DISPOSITIVI ANTICONTAGIO GUANTO DI PROTEZIONE MONOUSO IN NITRILE Guanto di protezione monouso in nitrile conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN 374- 1:2018, UNI EN 374-2:2020, UNI EN ISO 374-4:2020. A paio PUNTI PROTOCOLLO MIT-2 MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AL CANTIERE PUNTI PROTOCOLLO MIT-2 MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AL CANTIERE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,63	6,30
16 21CL.PR.S.0 0910.010.c	DISPOSITIVI ANTICONTAGIO SEMIMASCHERA FILTRANTE FFP3 CON VALVOLA Semimaschera filtrante FFP3 con valvola di esalazione rispettosi dei requisiti della Normativa Europea EN149:2001 + ... inginaso in alluminio, filtro e valvola in polipropilene e diaframma valvola in polisoprene: FFP3 peso massimo 15 grammi							
	A R I P O R T A R E							5'205,89

COMMITTENTE:

